NOTES:	NET UPLIFT: ____ PLF ASD ☑ LRFD ☐ FACTORED ☐	L5) ADD'L (2) +0.09K LOAD AT ANY TCPP DUE TO RTU	U4) NU = 73 PLF + ADD'L PNU = 41 PLF FOR 10'-6" FTE
		L6) ADD'L (2) +0.2K LOAD AT ANY TCPP DUE TO RTU	U5) NU = 110 PLF
L1) ADD'L +0.58K LOAD ON TC @ 13'-6" & 20'-10" FTE DUE TO RTU		L7) Add'L ±1.0 K @ ANY TCPP	U6) NU = 73 PLF + ADD'L PNU = 41 PLF FOR 11'-2" FTE
L2) ADD'L +0.57K LOAD ON TC @ 6" & 7'-10" FTE DUE TO RTU		U1) NU = 73 PLF	
L3) ADD'L +0.58K LOAD ON TC @ 17'-6" & 24'-10" FTE DUE TO RTU		U2) NU = 110 PLF + ADD'L PNU = 45 PLF FOR 3'-6" FTE	
L4) ADD'L (2) +0.42K LOAD AT ANY TCPP DUE TO RTU		U3) NU = 110 PLF + ADD'L PNU = 45 PLF FOR 10'-6" FTE	

SEQUENCE				QTY	MARK	TYPE	ELEV. SLOPE	EXTL	C/C OR CLEAR	EXTR	FL / TYPE	CL	FR/ TYPE	CR	BDL	BDR	SHL	SHR	BCXL	BCXR	OAL	NOTES
1	2	3	4																			
				2	J19	26K7		5"	39'-4"	- 1/4"	F	0"	F	5 1/4"	2 1/2"	2 1/2"					39'-8 3/4"	U4, L8
				7	J20	26K7		5"	39'-4"	- 1/4"	F	0"	F	5 1/4"	2 1/2"	2 1/2"					39'-8 3/4"	U4
				1	TJ21	26K7		5"	39'-4"	- 1/4"	F	0"	F	5 1/4"	2 1/2"	2 1/2"		1 1/2"			39'-8 3/4"	U4 (DT)
				2	J22	26K7SP		5"	39'-4"	- 1/4"	F	0"	F	5 1/4"	2 1/2"	2 1/2"					39'-8 3/4"	U4, L4
				1	TJ23	26K7		5"	39'-4"	- 1/4"	F	0"	F	5 1/4"	2 1/2"	2 1/2"		4 1/2"		4 1/2"	39'-8 3/4"	U4 (DT)
				2	J24	26K7SP		5"	39'-4"	- 1/4"	F	0"	F	5 1/4"	2 1/2"	2 1/2"					39'-8 3/4"	L3, U4
				15	TOTAL QTY		LAST SHOP ORDER YES ☐ NO ☑															

PROJECT:	PAINT:	REV #	DATE:
22-02986	GRAY		

A Fabricator's Friend